



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://archiwum.potegowo.pl>)

[Strona główna](#) > Odbiór końcowy remontu drogi w Karżnicy

---

### **Odbiór końcowy remontu drogi w Karżnicy**



13.05.2024

**W dniu 13 maja 2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania, polegającego na remoncie drogi gminnej w Karżnicy. Oczekiwana przez mieszkańców inwestycja przebiegła sprawnie, a poziom wykonanych robót jest bardzo wysoki. Miejscowość wypiękniała.**

Odbioru dokonali pracownicy UG z Wójtem Dawidem Litwinem na czele oraz Dyrektor ZUP w Potęgowie Elwira Szewczyk. Wykonawcą robót była firma FURGES Sp. z o.o. z Kobylnicy reprezentowana przez Prezesa zarządu Rafała Gzylewskiego oraz Członka Zarządu Oskara Lesieckiego, na podstawie umowy z dnia 6 grudnia 2023 r. Wykonawca zakończył zadanie miesiąc przed ustalonym terminem.

Wyremontowany został odcinek łącznie o długości 1157,5 m od drogi krajowej nr 6 do końca zabudowy w miejscowości Karżnica. Droga ma nową nawierzchnię asfaltową, zostały odtworzone istniejące krawędzie jezdni poprzez wykonanie obustronnie oporników betonowych. W ramach zadania zostały też wykonane obustronnie pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m oraz 27 zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, a 5 z nich z nawierzchni asfaltowej.

Nadzór inwestorski sprawował inspektor Jakub Tyszka z Kobylnicy, wartość usługi nadzoru wyniosła 16.506,00 zł.

Wartość robót budowlanych wyniosła 1.307.704,49 zł. Na realizację zadania Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023 □ remonty dróg, w wysokości 551.462,00

zł, na podstawie umowy Nr 54/G/RFRD/R/2023 z dnia 20.11.2023r., zawartej z Wojewodą Pomorskim.

K. Koziół

[1]

[3]

[4]

[6]

[7]

[8]

---

**Source URL:** <https://archiwum.potegowo.pl/pl/aktualnosc/odbi%C3%B3r-ko%C5%84cowy-remontu-drogi-w-kar%C5%BCnicy?date=2026-05>

#### **Odnosiniki**

- [1] [https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/img\\_20240513\\_095854.jpg?itok=FNjqO](https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20240513_095854.jpg?itok=FNjqO)
- [2] [https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/img\\_20240513\\_100353.jpg?itok=LLfVfm](https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20240513_100353.jpg?itok=LLfVfm)
- [3] [https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/img\\_20240513\\_100431.jpg?itok=MFLuZ](https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20240513_100431.jpg?itok=MFLuZ)
- [4] [https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/img\\_20240513\\_100608.jpg?itok=zQm6k](https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20240513_100608.jpg?itok=zQm6k)
- [5] [https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/img\\_20240513\\_100854.jpg?itok=D7LLz](https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20240513_100854.jpg?itok=D7LLz)
- [6] [https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/img\\_20240513\\_101348.jpg?itok=wP1sU](https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20240513_101348.jpg?itok=wP1sU)
- [7] [https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/img\\_20240513\\_102730.jpg?itok=WTvKD](https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20240513_102730.jpg?itok=WTvKD)
- [8] [https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media\\_gallery\\_large/public/img\\_20240513\\_102739.jpg?itok=ol7bLb](https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20240513_102739.jpg?itok=ol7bLb)