



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://archiwum.potegowo.pl>)

[Strona główna](#) > Zaczynamy przebudowę drogi w Nowej Dąbrowie

Zaczynamy przebudowę drogi w Nowej Dąbrowie



26.07.2021

W dniu 26 lipca 2021 r. Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin podpisał umowę na wykonanie inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Dąbrowa.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne Sp. z o.o. z Redy, w imieniu którego umowę podpisali dwaj członkowie Zarządu: Radosław Krokosz i Michał Płotka.

Inwestycja obejmuje dwa zadania:

Zadanie I - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Dąbrowa, dz. nr 160/1; 158/1; 159/1; obręb Nowa Dąbrowa, tj. połączenie miejscowości z drogą wojewódzką nr 211 o długości 899,57 mb. Obecnie droga posiada nawierzchnię utwardzoną z kruszywa naturalnego.

Projekt obejmuje wykonanie drogi o szerokości zmiennej od 4,0 do 5,0 m, w tym jezdni o szerokości 3,0 i 4,0 m, po obu stronach pobocza utwardzone z kruszywa łamanego naturalnego.

Nawierzchnia drogi składać się będzie z następujących warstw:

- 12 cm – płyty betonowe typu YOMB 100 x 75 x 12 cm- z klasy betonu C35/40, zbrojone podwójnie
- 10 cm – warstwa kruszywa łamanego 0-31,5 mm
- 10 cm – warstwa osączająca z piasku

Zadanie II - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Dąbrowa, dz. nr 157; obręb Nowa Dąbrowa, tj.

droga o długości 130 mb; dz. nr 157; obręb Nowa Dąbrowa. Obecnie droga posiada nawierzchnię utwardzoną z kruszywa naturalnego.

Projekt obejmuje wymianę starej nawierzchni utwardzonej z kruszywa na nową nawierzchnię z płyt betonowych typu YOMB o wymiarach 100 x 75cm i grubości 12 cm.

Nawierzchnia drogi składać się z następujących warstw:

- 12 cm – płyty betonowe typu YOMB 100 x 75 x 12 cm- z klasy betonu C35/40, zbrojone podwójnie
- 10 cm – warstwa kruszywa łamanego 0-31,5 mm
- 10 cm – warstwa osączająca z piasku

-

Na realizację zadania nr 1 Zamawiający otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Pomorskiego związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Termin wykonania: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wartość robót: 589.007,64 zł.

Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pełni inspektor Juliusz Bernat. Koszt usługi 9.000,00 zł

Przebudowa drogi była wyczekiwana przez mieszkańców i z nimi konsultowana na spotkaniu w Urzędzie Gminy.

K.Kozioł

[4]

Source URL: <https://archiwum.potegowo.pl/pl/aktualnosc/zaczynamy-przebudow%C4%99-drogi-w-nowej-d%C4%85browie?date=2026-01>

Odnośniki

[1] https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20210726_100721.jpg?itok=oG5M9

[2] https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20210726_101511.jpg?itok=ZLjb0K

[3] https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20210726_105832.jpg?itok=ZAJ0YoRQ

[4] https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20210726_110411.jpg?itok=98BfhUZM