



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://archiwum.potegowo.pl>)

Strona główna > Zakończone remonty kolejnych trzech świetlic

Zakończone remonty kolejnych trzech świetlic



29.07.2021

Zakończone zostały prace remontowe w świetlicach w Grąbkowie, Łupawie i Malczkowie w ramach zadania *Prace remontowo-adaptacyjne w punktach świadczenia usług społecznych w Gminie Potęgowo*”.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. *„* do Potęgi *”* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2. Usługi Społeczne; poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych. W projekcie wyznaczono do remontu 10 obiektów. Wcześniej wykonane zostały już remonty w Żochowie, Rzechcinie, Czerwieńcu, Dąbrównie.

Zakres prac w świetlicach był następujący:

Malczkowo:

- *wykonanie odwodnienia*: kanalizacja deszczowa z rur PCV łączonych na uszczelki gumowe, studnie;
- *elewacja*: czyszczenie, malowanie elewacji na powierzchni około 175m² oraz miejscowe naprawy uszkodzonej elewacji, malowanie farbą antyporostową;

- *utwardzenie*: rozebranie oraz ponowne wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na powierzchni około 30m²;
- *malowanie ścian wewnątrz świetlicy*.

Koszt: 49.948,01 zł

Grąbkowo:

- *daszek nad wejściem*: zadaszenie z konstrukcji metalowej z profili stalowych.

Koszt: 3.186,35 zł

Łupawa:

- *remont toalety*: demontaż pisuaru, rozbiórka ścianki przegrody przy pisuarze oraz demontaż drzwi przedzielających toaletę, uzupełnienie glazury oraz gresu w miejscu zdemontowanego pisuaru i rozebranej ścianki, wymiana umywalek wraz z bateriami oraz półsyfonami. wymiana sedesów, wymiana baterii prysznicowej wraz z wężem i słuchawką, wymiana drzwi.
- *malowanie ścian wewnątrz pomieszczeń sanitarnych*.

Koszt: 18.540,66 zł.

Wykonawcą prac była firma pana Ryszarda Krause KRASBUD ze Smętowa Chmieleńskiego.

Nadzór inwestorski nad remontem wszystkich obiektów pełni pan inspektor Juliusz Bernat.

Trwają jeszcze roboty w świetlicach w Wieliszewie, Nowej Dąbrowie i Głuszynku.

K. Kozioł

Malczkowo

[2]

[3]

Grąbkowo

[4]

Łupawa

[5]

[6]

[7]

[8]

Source URL: <https://archiwum.potegowo.pl/pl/aktualnosc/zako%C5%84czone-remonty-kolejnych-trzech-%C5%9Bwietlic?date=2026-04>

Odnośniki

- [1] https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20210728_103405.jpg?itok=_YLPtH
- [2] https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20210728_103845.jpg?itok=EJvvEn
- [3] https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20210728_103859.jpg?itok=L0zaZ
- [4] https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20210728_100134.jpg?itok=TAozX
- [5] https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20210728_101816.jpg?itok=S3gHW
- [6] https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20210728_101829.jpg?itok=VSQkC
- [7] https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20210728_101838.jpg?itok=hS5nrh
- 6
- [8] https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20210728_102100.jpg?itok=leaKPe